

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie loggii.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Opolu ul. Katowicka 23

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są prace budowlane:

Temat: remont 30 szt. loggii z wymianą balustrad oraz wymiana 8 szt balustrad przy oknach francuskich w budynku mieszkalnym 5-cio kondygnacyjnym.

Adres: Opole, ul. Fabryczna 14-14B.

Zakres prac: zgodnie z dokumentacją projektową do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni: www.osm.opole.pl oraz opisem technicznym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

Uwagi:

- przedmiar robót (załącznik nr 1A do SIWZ) nie uwzględnia wymiany 8 szt balustrad i jest materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny należy traktować jako orientacyjne. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ. Jeżeli wykonawca uznaje, że dana pozycja powinna zawierać inną ilość lub jakaś pozycja została wg niego nie uwzględniona powinien to uwzględnić w swojej wycenie.
- oferowana cena winna obejmować:
 - wykonanie wszelkich prac koniecznych do poprawnej realizacji zadania,
 - dostawę i wbudowanie wszystkich materiałów koniecznych do poprawnej realizacji prac zgodnie z ich technologią,
 - wykonanie wszelkich robót niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia
 - wykonanie koniecznych prac rozbiórkowych i towarzyszących
 - wykonanie prac porządkowych w rejonie prowadzenia robót
 - ustawienie, najem i rozbiórkę rusztowań lub podnośnika
 - wyгородzenie i odpowiednie oznakowanie terenu bezpośrednio wykorzystywanego do prowadzenia robót
 - przywrócenie terenu do stanu ustalonego protokolarnie w dniu przekazania placu budowy
- należy stosować wyprawy tynkarskie i farby silikonowe, silikatowe lub polikrzemianowe
- roboty należy prowadzić w sposób zapewniający możliwość przemieszczania się lokatorom,
- należy utrzymywać czystość i porządek w trakcie prowadzenia prac,
- połączenia tynków istniejących i uzupełniających nie mogą być zauważalne
- materiały z rozbiórek należy wywieźć na miejsce wskazane przez A. O. lub na PSZOK.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający planuje wykonać zadanie w terminie **do 31.07.2023r.**

4. WARUNKI ZAMÓWIENIA

W przetargu mogą brać udział Oferenci, którzy:

- a) złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
- b) opracują ofertę zgodnie z pkt. 6 i złożą ważną ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami w terminie i miejscu wskazanym w pkt. 7
- c) wniosą wadium w wysokości i w sposób wskazany w pkt. 5.

5. WADIUM

Każdy Oferent winien dokonać wpłaty wadium w kwocie 5 000 zł na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541 lub przedstawić gwarancję zapłaty wadium do dnia i godziny złożenia oferty. Wadium podlega zwrotowi w ciągu 5 dni po ogłoszeniu wyników przetargu, a Oferentowi, który został wybrany w przetargu, po podpisaniu z nim umowy. W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu uchyli się od podpisania umowy, wadium przepada na rzecz OSM „Przyszłość” w Opolu.

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być napisana w języku polskim, w czytelny sposób.

Oferta musi być w całości spięta lub zszyta w sposób trwały, uniemożliwiający jej przypadkowe zdekompletowanie.

Wszystkie strony oryginału oferty powinny być ponumerowane oraz podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta. Wszelkie poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby uprawnionej.

Ceny ofertowe powinny być podane cyfrowo i słownie (w PLN zł, bez podatku VAT).

Oferty należy składać w nieprzejrzystych kopertach. Należy stosować koperty wewnętrzne i zewnętrzne.

Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na adres - OSM „Przyszłość” 45-061 Opole ul. Katowicka 23, oraz oznakowana: „**Oferta – Prace budowlane – remont loggii**”.

Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

- oferowaną cenę wykonania zamówienia;
- kosztorys ofertowy (wartość pozycji z narzutami, z podsumowaniem elementów) z podaniem składników cenotwórczych,
- potwierdzenie terminu wykonania prac zgodnie z pkt. 3 Specyfikacji lub informację w jakim terminie licząc od dnia podpisania umowy Oferent wykona przedmiot zamówienia;
- informację o oferowanej technologii wykonania prac;
- aktualny wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert dokument potwierdzający status prawny Oferenta i dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie obejmującym zamówienie;
- polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż wartość oferowanych do wykonania prac;
- referencje (*przygotowane zgodnie z kryteriami wyboru ofert*);
- warunki płatności (*zgodnie z kryteriami wyboru ofert*);
- oświadczenie Oferenta, że prace zostaną wykonane z materiałów posiadających dopuszczenie do stosowania, a do odbioru końcowego zostaną dołączone kserokopie tych dokumentów z adnotacją, że materiał został wbudowany na konkretnym budynku przy realizacji zleconych prac i podpisem kierownika budowy lub Oferenta, pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace;
- oświadczenie, że niezaplanowane roboty dodatkowe, których wartość nie przekroczy 10% wartości umownej zostaną wykonane i będą wyceniane wg składników cenotwórczych jak w kosztorysie ofertowym, ceny materiałów nie wyższe jak średnie wg Sekocenbud; za roboty dodatkowe uznaje się wszystkie prace zlecone przez Zamawiającego (nieujęte w przedmiarze, projekcie i SIWZ) niezbędne do prawidłowego wykonania; robotami dodatkowymi nie są prace wynikające z przyjętej technologii robót;
- oświadczenie o minimum pięcioletnim okresie udzielanej gwarancji;
- oświadczenie, że gwarancja obejmuje ewentualne wykwyty mikroorganizmów;
- oświadczenie o rodzaju proponowanego zabezpieczenia gwarancji (depozyt lub ubezpieczenie w wysokości 5% wartości wynagrodzenia);
- imienne wskazanie kierownika robót / kierownika budowy członka izby zawodowej

- oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze wzorem umowy oraz warunkami zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń;
- oświadczenie Oferenta, że uważa się za związanego z ofertą do czasu rozstrzygnięcia przetargu, a w przypadku wyboru jego oferty – do czasu podpisania umowy;
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3;
- oświadczenie o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Opole ul. Katowicka 23 pok. 1 w terminie do dnia**2023r. do godziny 14⁰⁰**.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

8. KRYTERIA WYBORU OFERT I ICH ZNACZENIE

OCENA OFERT:

- | | | |
|--------------------------|---|--------|
| a. Cena | | – 87 % |
| b. Wiarygodność Oferenta | | – 9 % |
| | 9 % - referencje za zrealizowane prace o podobnym charakterze z ostatnich 3 lat, pod warunkiem załączenia referencji na zrealizowane prace na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł (maksymalnie po 3% za każdą referencję, maksymalnie 9%). | |
| | <i>Pod uwagę będą brane wyłącznie referencje podmiotów, prowadzących działalność z zakresu zarządzania nieruchomościami lub będące właścicielami nieruchomości, które zostały wystawione i podpisane przez osoby lub organy uprawnione do podpisywania umów. Referencje winny obejmować informacje o należyтым wykonaniu prac (bez usterek) oraz wykonaniu prac w terminie zgodnym z zawartą umową.</i> | |
| c. Warunki płatności: | | |
| | - płatność wynagrodzenia w całości po wykonaniu i odbiorze prac objętych umową | – 4 % |
| | - płatność częściowa w trakcie realizacji prac do 70% wartości wynagrodzenia (maksymalnie 2 faktury częściowe, 30% wynagrodzenia płatne po wykonaniu i odbiorze całości prac objętych umową) | – 0 % |

9. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

- 1) Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu**2023r. o godzinie 11⁰⁰** w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pok. nr 4.
- 2) Otwarcie kopert, podanie nazw i adresów oferentów oraz oferowanych cen wykonania zamówienia odbędzie się publicznie z udziałem oferentów.
- 3) Po otwarciu kopert z ofertami Zamawiający odrzuci oferty;
 - a. z powodu braku lub niewłaściwego przygotowania oferty lub któregośkolwiek z dokumentów wymienionych w pkt.6,
 - b. z powodu braku wymaganych podpisów na formularzu oferty,
 - c. z powodu braku proponowanej ceny wynagrodzenia.
- 4) O wynikach przetargu Zamawiający powiadomi Oferentów pisemnie.
- 5) Informacja o wynikach postępowania przetargowego wywieszona zostanie również na tablicy ogłoszeń OSM „Przyszłość” Opole ul. Katowicka 23.

10. ZAWARCIE UMOWY

Z Oferentem, którego oferta zostanie przyjęta w postępowaniu przetargowym, zostanie podpisana umowa wg wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji.

11. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ

Wszelkich szczegółowych wyjaśnień udzielają pracownicy:

- Działu ds. Obsługi Technicznej i Eksploatacji OSM. "Przyszłość" Opole ul. Katowicka 23 pok. 7, 8, 9, 10, tel. 77 453 86 01 (2,3) wew. 40, 52, 60, 61, e-mail: emucho@osm.opole.pl

12. Administracja Osiedla „Centrum” Opole, ul. Kośnego 31b, 77 453-66-17, e-mail: centrum@osm.opole.pl.

13. ZAMAWIAJĄCEMU PRZYSŁUGUJE PRAWO

- ⇒ unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn,
- ⇒ wybrania oferty, której cena w sposób znaczący odbiega od cen pozostałych Oferentów,
- ⇒ wybrania oferty, której termin jest niezgodny ze specyfikacją,
- ⇒ ograniczenia zakresu robót objętych zamówieniem, bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Oferentów.

Opole dnia 09.02.2023.

Załącznik nr 1 – przedmiar robót

Załącznik nr 1A – opis techniczny do wymiany 8 szt balustrad („portfenetrów”)

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – formularz ofertowy

Dokumentacja projektowa do pobrania na stronie: www.osm.opole.pl.

Zatwierdził:

Zastępca Prezesa
ds. Technicznych i Eksploatacyjnych
mgr inż. Małgorzata Hejduk
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Janusz Turek

Opis techniczny

Wymiana balustrad przy oknach francuskich
Opole, ul. Fabryczna 14-14B

1. Ilość balustrad – 8 szt.
2. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa, dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem.
3. Balustradę należy dostarczyć na miejsce montażu, jako wyrób gotowy wykonany na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej wg pomiarów pobranych z natury, wykończone oraz wyposażone w uchwyty montażowe.
4. Balustrady należy wykonać z konstrukcji stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo. Kolor balustrad należy dostosować do koloru balustrad loggii w budynkach przy ul. Fabrycznej 2-12 – RAL 7038 – ostateczny kolor balustrad należy ustalić z Zamawiającym podczas wykonywania robót budowlanych.
5. Wykonawca winien dostarczyć dokumentację techniczną przedstawiającą konstrukcję balustrad, jej wymiary i sposób montażu. Dokumentacja techniczna musi być sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja techniczna wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wszelkie odstępstwa na etapie realizacji robót budowlanych od rozwiązań przyjętych w dokumentacji technicznej należy uzgodnić z Zamawiającym.
6. Prace związane z wbudowaniem, osadzeniem i montażem balustrad należy wykonać w sposób zgodny z obowiązującymi warunkami BHP. Montaż balustrady powinien sprowadzać się do scalania konstrukcji balustrad z markami stalowymi zamontowanymi w przegrodach budowlanych połączeniami śrubowymi. Wykonywanie podczas montażu dodatkowych otworów w konstrukcji balustrad jest niedopuszczalne.
7. Sposób montażu balustrad oraz jej konstrukcja muszą spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z elementów balustrad oraz w całej jej konstrukcji (dotyczy również nośności zamocowania balustrad do przegród budowlanych budynku).

St. Inspektor ds. Eksploatacji
Kierownik Działu
ds. Obsługi Technicznej i Eksploatacji
mgr inż. Szymon Radlak
08.07.2013

Kierownik
Administracji Osiedla "Centrum"
Pełnomocnik Zarządu
inż. Grzegorz Mikrut

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 LOGGIA 310 - przedmiar dotyczy 1 szt. loggii, wycenić należy 30 szt.					
1.1 POSADZKA					
1 KNR 401/701/3 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5' m2, z zaprawy cementowej [analogia - wycięcia pasa docieplenia nad posadzką] $(3,20+0,90)*0,15$	=	0,62 0,62	0,62		m2
2 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej $3,20*0,90$	=	2,88 2,88	2,88		m2
3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $3,20*0,20$	=	0,64 0,64	0,64		m2
4 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1' km, gruz ceglany [analogia] posadzka $2,88*0,05$ pas docieplenia $0,62*0,10$	=	0,14 0,06 0,20	0,20		m3
5 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1' km, gruz [do 10 km]			0,20	9,00	m3
6 Oplata za wysypisko $0,20*2,00$	=	0,40 0,40	0,40		t
7 KNRW 202/1105/1 (1) Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2' mm, zatarta na gładko $3,20*0,90$	=	2,88 2,88	2,88		m2
8 KNRW 202/1105/2 (1) Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1' mm			2,88	8	m2
9 KNR 202/506/3 (2) Krawędzie balkonów i loggii z blachy ocynkowanej $3,10*0,20$	=	0,62 0,62	0,62		m2
10 KNRW 202/504/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe [izolacja pod posadzkowa] $3,20*0,90$ wywinięcia na ściany $(3,20+0,90*2)*0,15$	=	2,88 0,75 3,63	3,63		m2
11 KNR 23/2612/2 Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm do ościeży uzupełnienie wyciętego pasa docieplenia nad posadzką $(3,20+0,90)*0,20$	=	0,00 0,82 0,82	0,82		m2
12 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzką, z zaprawy cementowej grubości 20' mm, zatarte na ostro $3,10*0,80$	=	2,48 2,48	2,48		m2
13 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzką, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10' mm			2,48		m2
14 KNR 41/101/4 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowanie Eurofan TG2, ręcznie			2,48		m2
15 KNR 41/106/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX 10, szpachlowanie			2,48		m2
16 KNR 41/106/3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX 10, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia			2,48		m2
17 KNR 41/104/1 (1) Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma Superflex B240, + masa SUPERFLEX-10 $3,10+0,80*2$	=	4,70 4,70	4,70		m
18 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża			2,48		m2
19 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30' cm, metoda zwykła [na zaprawie Plastikol KM Flex z wypełnieniem spoin Cerinol Flex]			2,48		m2
20 KNR 12/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30' cm, cokolik 15' cm, przygotowanie podłoża			4,70		m
21 KNR 12/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30' cm, cokolik 15' cm, metoda zwykła			4,70		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1.2 KONSTRUKCJA WSPORCZA BALUSTRAD						
22 KNRW 205/210/1 Kładki dla pieszych [R]	54,55/1000	=	0,05 0,05	0,05		t
23 Dostawa konstrukcji wsporczej balustrad 1 - bl. 8 x 140 x 140 - 4 szt. 2 - bl. 8 x 200 x 140 - 4 szt. 12 - bl. 5 x 305 x 3100 25 - L 50 x 50 x 3 x 3100 - 1 szt.	7,536*0,140*4 7,536*0,200*4 11,971*3,10 2,320*3,10	= = = =	4,22 6,03 37,11 7,19 54,55	54,55		kg
24 KNNRW 9/1104/1 Wiercenie otworów w elementach z betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40'cm, do Fi'42'mm	8+7	=	15,00 15	15		szt
25 kotwy chemiczne 14 - M12x120	8	=	8,00 8	8		szt
26 kotwy segmentowe 15 - M12x75	7	=	7,00 7	7		szt
27 KNR 403/1017/13 Mechaniczne wiercenie otworów w metalu, Fi otworu do 14'mm, głębokość wiercenia do 5'mm kotwy śruby	15 7*2	= =	15,00 14,00 29	29		otwór
28 Połączenia śrubami 21 - M12x40	7	=	7,00 7	7		szt
29 KNR 23/2612/2 Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm do ościeży zabudowa wsporników	0,26*3,10	=	0,81 0,81	0,81		m2
1.3 BALUSTRADA						
30 KNR 404/804/5 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja V [analogia - kondygnacje od I do XI]				3,20		m
31 KNR 404/1107/1 (2) Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1'km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10't [na zaplecze administracji]	50,00/1000	=	0,05 0,05	0,05		t
32 KNR 401/701/3 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowej [analogia - wycięcia pasa docieplenia] docieplenie	0,40*0,20	=	0,08 0,08	0,08		m2
33 KNR 401/330/2 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1/2 cegły PGS	0,40*0,20	=	0,08 0,08	0,08		m2
34 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1'km, gruz ceglany [analogia] styropian PGS	0,08*0,10 0,08*0,14	= =	0,01 0,01 0,02	0,02		m3
35 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1'km, gruz [do 10 km]				0,02	9,00	m3
36 Opłata za wysypisko	0,02*2,00	=	0,04 0,04	0,04		t
37 KNR 23/2612/2 Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm do ościeży uzupełnienie wyciętego pasa docieplenia	0,40*0,20	=	0,08 0,08	0,08		m2
38 KNR 202/1209/2 Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste [montaż konstrukcji i wypełnienia]				3,10		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
39 Dostawa konstrukcji balustrad [profile stalowe ocynkowane malowane proszkowo]						
3 - RK 30 x 30 x 3 x 3100 - 1 szt.	2,543*3,10	=	7,88			
4 - RK 30 x 30 x 3 x 1140 - 4 szt.	2,543*1,14*4	=	11,60			
5a - RK 30 x 30 x 3 x 1020 - 1 szt.	2,543*1,02	=	2,59			
5b - RK 30 x 30 x 3 x 970 - 1 szt.	2,543*0,97	=	2,47			
5c - RK 30 x 30 x 3 x 870 - 1 szt.	2,543*0,87	=	2,21			
5d - RK 30 x 30 x 3 x 60 - 2 szt.	2,543*0,60*2	=	3,05			
6 - RP 70 x 50 x 4 x 3100 - 1 szt.	7,034*3,10	=	21,81			
7 - RK 20 x 20 x 3 x 110 - 4 szt.	1,601*0,11*4	=	0,70			
8 - RK 30 x 30 x 3 x 3100 - 1 szt.	2,543*3,10	=	7,88			
8a - RK 30 x 30 x 3 x 180 - 4 szt.	2,543*0,180*4	=	1,83			
9 - L 30 x 30 x 3 x 870 - 1 szt.	1,36*0,87	=	1,18			
10 - pręt 10 x 10 x 900 - 18 szt.	0,785*0,90*18	=	12,72			
10a - pręt 10 x 10 x 1040 - 4 szt.	0,785*1,04*4	=	3,27			
11 - pł. 5 x 50 x 600 - 2 szt.	1,963*0,60*2	=	2,36			
23 - UPE100 L=350 - 1 szt.	9,82*0,35	=	3,44			
			84,99	84,99		kg
40 Dostawa blachy perforowanej stalowej stalowej ocynkowanej powlekanej						
	0,96*0,93	=	0,89			
			0,89	0,89		m2
41 KNNRW 9/1104/1						
Wiercenie otworów w elementach z betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40 cm, do Fi 42 mm						
	2+2	=	4,00			
			4	4		szt
42 kotwy segmentowe						
13 - M10x150	2	=	2,00			
			2	2		szt
43 kotwy chemiczne						
22 - M16x240	2	=	2,00			
			2	2		szt
44 KNR 403/1017/13						
Mechaniczne wiercenie otworów w metalu, Fi otworu do 14 mm, głębokość wiercenia do 5 mm						
kotwy	2+2	=	4,00			
śruby	8*3+2*2	=	28,00			
			32	32		otwór
45 Połączenia śrubami						
16 - M12x55	8	=	8,00			
24 - M12x25	2	=	2,00			
			10	10		szt
1.4 ŚCIANY I SUFITY LOGGII						
46 KNR 401/726/2 (2)						
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2 m ² (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)						
	9,39*25%	=	2,35			
			2,35	2,35		m2
47 KNR 23/2612/6						
Przyklejenie warstwy szałki, ściany						
ściany boczne	0,80*2,55*2	=	4,08			
czoła ścian	0,25*(2,55+0,30)*2	=	1,43			
sufity	3,10*0,95	=	2,95			
czoła stropów	3,10*0,30	=	0,93			
			9,39	9,39		m2
48 KNR 23/2612/8						
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z kapinosem						
czoła stropów	3,10	=	3,10			
			3,10	3,10		mb
49 KNR 23/2612/8						
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym						
czoła ścian	2,55*2	=	5,10			
			5,10	5,10		mb
50 KNR 23/933/1						
Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej						
				9,39		m2
51 KNR 23/931/2 (1)						
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych [silikatowa biała]						
				9,39		m2
1.5 DASZKI LOGGII						
52 KNR 202/1220/4						
Konstrukcje daszków 1-spadowe						
daszki systemowe						
profile stalowe ocynkowane malowane proszkowo; wypełnienie płyta poliwęglanowa komorowa						
	3,10*0,30/5	=	0,19			
			0,19	0,19		m2
1.6 RUSZTOWANIA						
53 KNR 202/1610/5 (1)						
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennie, wysokość do 30 m, nakłady podstawowe						
	4,00*16,00/5	=	12,80			
			12,80	12,80		m2
54 KNR 202/pkt 5.15. + tabl.9923/06 + tabl.9924/05						
Czas pracy rusztowań						
N/(s*w)	75/(5*0,84)	=	17,86			
			17,86	17,86		m-g

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
2 LOGGIA 300 - przedmiar dotyczy 1 szt. loggii, wycenić należy 10 szt.						
2.1 POSADZKA						
55	KNR 401/701/3 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowej [analogia - wycięcia pasa docieplenia nad posadzką]	(3,20+0,90)*0,15	= 0,62 0,62	0,62		m2
56	KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej	3,20*0,90	= 2,88 2,88	2,88		m2
57	KNR 401/535/8 Rozebrawie obróbek blacharskich: murów ogniwowych, okapów kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	3,20*0,20	= 0,64 0,64	0,64		m2
58	KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1'km, gruz ceglany [analogia] posadzka pas docieplenia	2,88*0,05 0,62*0,10	= 0,14 0,06 0,20	0,20		m3
59	KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1'km, gruz [do 10 km]			0,20	9,00	m3
60	Oplata za wysypisko	0,20*2,00	= 0,40 0,40	0,40		t
61	KNRW 202/1105/1 (1) Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2'mm, zatarta na gładko	3,20*0,90	= 2,88 2,88	2,88		m2
62	KNRW 202/1105/2 (1) Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1'mm			2,88	8	m2
63	KNR 202/506/3 (2) Krawędzie balkonów i loggii z blachy ocynkowanej	3,00*0,20	= 0,60 0,60	0,60		m2
64	KNRW 202/504/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe [izolacja pod posadzkowa] wywiniecia na ściany	3,20*0,90 (3,20+0,90*2)*0,15	= 2,88 0,75 3,63	3,63		m2
65	KNR 23/2612/2 Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm do ościeży uzupełnienie wyciętego pasa docieplenia nad posadzką	(3,20+0,90)*0,20	= 0,00 0,82 0,82	0,82		m2
66	KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20'mm, zatarte na ostro	3,00*0,80	= 2,40 2,40	2,40		m2
67	KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10'mm			2,40		m2
68	KNR 41/101/4 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan TG2, ręcznie			2,40		m2
69	KNR 41/106/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX 10, szpachlowanie			2,40		m2
70	KNR 41/106/3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX 10, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia			2,40		m2
71	KNR 41/104/1 (1) Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma Superflex B240, + masa SUPERFLEX-10	3,00+0,80*2	= 4,60 4,60	4,60		m
72	KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża			2,40		m2
73	KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30'cm, metoda zwykła [na zaprawie Plastikol KM Flex z wypełnieniem spoin Cerinol Flex]			2,40		m2
74	KNR 12/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30'cm, cokolik 15'cm, przygotowanie podłoża			4,60		m
75	KNR 12/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30'cm, cokolik 15'cm, metoda zwykła			4,60		m
2.2 KONSTRUKCJA WSPORCZA BALUSTRAD						
76	KNRW 205/210/1 Kładki dla pieszych [R]	53,12/1000	= 0,05 0,05	0,05		t

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
77	Dostawa konstrukcji wsporczej balustrad					
	1 - bl. 8 x 140 x 140 - 4 szt.	7,536*0,140*4	=	4,22		
	2 - bl. 8 x 200 x 140 - 4 szt.	7,536*0,200*4	=	6,03		
	12 - bl. 5 x 305 x 3000	11,971*3,00	=	35,91		
	25 - L 50 x 50 x 3 x 3000 - 1 szt.	2,320*3,00	=	6,96		
				53,12	53,12	kg
78	KNNRW 9/1104/1 Wiercenie otworów w elementach z betonu żwirowego i żelbetu o grubość do 40'cm, do Fi'42' mm	8+7	=	15,00		
				15	15	szt
79	kotwy chemiczne 14 - M12x120	8	=	8,00		
				8	8	szt
80	kotwy segmentowe 15 - M12x75	7	=	7,00		
				7	7	szt
81	KNR 403/1017/13 Mechaniczne wiercenie otworów w metalu, Fi otworu do 14' mm, głębokość wiercenia do 5' mm		=	15,00		
	kotwy	15	=	14,00		
	śruby	7*2	=	29	29	otwór
82	Połączenia śrubami 21 - M12x40	7	=	7,00		
				7	7	szt
83	KNR 23/2612/2 Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm do ościeży zabudowa wsporników	0,26*3,00	=	0,78		
				0,78	0,78	m2
2.3 BALUSTRADA						
84	KNR 404/804/5 Rozebrawanie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja V [analogia - kondygnacje od I do XI]				3,20	m
85	KNR 404/1107/1 (2) Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1' km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10' t [na zaplecze administracji]	50,00/1000	=	0,05		
				0,05	0,05	t
86	KNR 401/701/3 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5' m2, z zaprawy cementowej [analogia - wycięcia pasa docieplenia]	0,40*0,20*2	=	0,16		
	docieplenie			0,16	0,16	m2
87	KNR 401/330/2 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1/2 cegły	PGS 0,40*0,20*2	=	0,16		
				0,16	0,16	m2
88	KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1' km, gruz ceglany [analogia]		=	0,02		
	styropian	0,16*0,10	=	0,02		
	PGS	0,16*0,14	=	0,04	0,04	m3
89	KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1' km, gruz [do 10 km]				0,04	9,00 m3
90	Opłata za wysypisko	0,04*2,00	=	0,08		
				0,08	0,08	t
91	KNR 23/2612/2 Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm do ościeży uzupełnienie wyciętego pasa docieplenia	0,40*0,20*2	=	0,16		
				0,16	0,16	m2
92	KNR 202/1209/2 Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste [montaż konstrukcji i wypełnienia]				3,00	m
93	Dostawa konstrukcji balustrad [profile stalowe ocynkowane malowane proszkowo]					
	3 - RK 30 x 30 x 3 x 3000 - 1 szt.	2,543*3,00	=	7,63		
	4 - RK 30 x 30 x 3 x 1140 - 4 szt.	2,543*1,14*4	=	11,60		
	5a - RK 30 x 30 x 3 x 920 - 1 szt.	2,543*0,92	=	2,34		
	5b - RK 30 x 30 x 3 x 970 - 1 szt.	2,543*0,97	=	2,47		
	5c - RK 30 x 30 x 3 x 870 - 1 szt.	2,543*0,87	=	2,21		
	5d - RK 30 x 30 x 3 x 60 - 2 szt.	2,543*0,60*2	=	3,05		
	6 - RP 70 x 50 x 4 x 3000 - 1 szt.	7,034*3,00	=	21,10		
	7 - RK 20 x 20 x 3 x 110 - 4 szt.	1,601*0,11*4	=	0,70		
	8 - RK 30 x 30 x 3 x 3000 - 1 szt.	2,543*3,00	=	7,63		
	8a - RK 30 x 30 x 3 x 180 - 4 szt.	2,543*0,180*4	=	1,83		
	9 - L 30 x 30 x 3 x 870 - 1 szt.	1,36*0,87	=	1,18		
	10 - pręt 10 x 10 x 900 - 17 szt.	0,785*0,90*17	=	12,01		
	10a - pręt 10 x 10 x 1040 - 4 szt.	0,785*1,04*4	=	3,27		
	11 - pł. 5 x 50 x 600 - 2 szt.	1,963*0,60*2	=	2,36		
	23 - UPE100 L=350 - 2 szt.	9,82*0,35*2	=	6,87		
				86,25	86,25	kg
94	Dostawa blachy perforowanej stalowej ocynkowanej powlekanej	0,96*0,93	=	0,89		
				0,89	0,89	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
95	KNNRW 9/1104/1	Wiercenie otworów w elementach z betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40'cm, do Fi'42'mm		4		szt
96	kotwy chemiczne 22 - M16x240	4	= 4,00	4		szt
97	KNR 403/1017/13	Mechaniczne wiercenie otworów w metalu, Fi otworu do 14'mm, głębokość wiercenia do 5'mm				
	kotwy	4	= 4,00			
	śruby	8*3+4*2	= 32,00	36		otwór
98	Połączenia śrubami					
	16 - M12x55	8	= 8,00			
	24 - M12x25	4	= 4,00	12		szt
2.4 ŚCIANY I SUFITY LOGGII						
99	KNR 401/726/2 (2)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2'm2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)				
		9,26*25%	= 2,32	2,32		m2
100	KNR 23/2612/6	Przyklejenie warstwy siatki, ściany				
	ściany boczne	0,80*2,55*2	= 4,08			
	czoła ścian	0,25*(2,55+0,30)*2	= 1,43			
	sufity	3,00*0,95	= 2,85			
	czoła stropów	3,00*0,30	= 0,90	9,26		m2
101	KNR 23/2612/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z kapinosem				
	czoła stropów	3,00	= 3,00	3,00		mb
102	KNR 23/2612/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym				
	czoła ścian	2,55*2	= 5,10	5,10		mb
103	KNR 23/933/1	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej		9,26		m2
104	KNR 23/931/2 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych [silikatowa biała]		9,26		m2
2.5 DASZKI LOGGII						
105	KNR 202/1220/4	Konstrukcje daszków 1-spadowe				
	daszki systemowe					
	profile stalowe ocynkowane malowane					
	proszkowo; wypełnienie płyta poliwęglanowa					
	komorowa	3,00*0,30/5	= 0,18	0,18		m2
2.6 RUSZTOWANIA						
106	KNR 202/1610/5 (1)	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennie, wysokość do 30'm, nakłady podstawowe				
		4,00*16,00/5	= 12,80	12,80		m2
107	KNR 202/pkt 5.15. + tabl.9923/06 + tabl.9924/05	Czas pracy rusztowań				
	N/(s*w)	75/(5*0,84)	= 17,86	17,86		m-g

Projektant na podstawie
projektu technicznego

Człowska Spółdzielnia Mieszkańców Przyszłość
Starszy Specjalista ds. Technicznych

mgr inż. Marek Miśniakiewicz

UMOWA - WZÓR

zawarta w dniu pomiędzy:

*Opolską Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, 45 – 061 Opole
wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem: KRS 0000096473, NIP: 754 034 02 17, Regon: 000488208,
w imieniu której występują:*

.....
.....
zwana w treści Umowy *Zamawiającym*,

a:

.....
.....
zwanej w treści Umowy *Wykonawcą*.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie (wg SIWZ i oferty)
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został na podstawie (*wg SIWZ i oferty*) stanowiącego/yh Załącznik/i nr do niniejszej Umowy.
Szczegółowy Zakres robót realizowanych na danym etapie inwestycji podlega uzgodnieniu z właściwym Kierownikiem Administracji Osiedla.
3. Zakres prac obejmuje m.in. (*wg SIWZ i oferty*):
.....
.....
4. Ponadto zakres prac obejmuje:
 - a. wykonanie zabezpieczeń BHP, w tym m.in. wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem obiektu i terenu przyległego na czas prowadzenia robót,
 - b. pracę sprzętu niezbędnego do wykonania robót,
UWAGA:
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie rzeczowym, finansowym i odszkodowawczym za jakość i stan techniczny stosowanych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy urządzeń i sprzętów, w tym również za ich właściwą eksploatację oraz zgodny z obowiązującymi przepisami montaż i demontaż,
 - c. dostawę i wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy,
 - d. wykonanie wszelkich prac niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również wszystkich robót dodatkowych i koniecznych wynikających z przyjętej technologii prowadzenia robót,
 - e. uzupełnienie ubytków tynków i wymalowań powstałych wskutek prowadzonych prac (dotyczy prac związanych z bruzdowaniem i naprawy istniejących tynków w przypadku ich wystąpienia);
UWAGA:
 - 1) połączenia tynków istniejących i uzupełniających nie mogą być zauważalne,
 - 2) kolory powłok malarskich należy dobrać w taki sposób aby nie odróżniały się od istniejących
 - f. wykonanie koniecznych prac rozbiórkowych i towarzyszących,
 - g. wywóz uzyskanego z demontażu materiału na miejsce wskazane przez Kierownika Administracji Osiedla. W przypadku wywozu do Punktu Skupu Surowców Wtórnych, należy *Zamawiającemu* przedłożyć dokument potwierdzający ilości wywiezionego materiału oraz kwotę otrzymaną za surowce wtórne,

- h. wywiezienie materiału porozbiórkowego na wysypisko śmieci i utylizację materiałów z rozbiórki,
- i. utrzymywanie czystości w rejonie realizowanych prac oraz wykonanie prac porządkowych.

§ 2

Termin realizacji

1. Termin rozpoczęcia robót (*wg SIWZ i oferty*): r.
2. Termin zakończenia robót (*wg SIWZ i oferty*): r.
3. Za termin zakończenia robót uznaje się:
 - a. datę odbioru końcowego przedmiotu Umowy (podpisanie protokołu odbioru końcowego przez przedstawicieli *Zamawiającego* i *Wykonawcy*) – jeżeli nastąpił w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia do odbioru lub
 - b. 7 dzień po terminie zgłoszenia do odbioru prac, w przypadku gdy *Zamawiający* nie wyznaczył terminu odbioru końcowego w tym terminie lub
 - c. termin odbioru dodatkowego, ustalony w protokole odbioru końcowego na skutek stwierdzenia w czasie odbioru końcowego wad, usterek itp., jeżeli zostanie on dokonany w wyznaczonym terminie i w jego treści nie zostaną stwierdzone wady, usterek itp.
Za przyczynę uniemożliwiającą dokonanie odbioru końcowego uznaje się również niewykonanie całego zakresu prac objętego Umową.
 - d. datę usunięcia wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego lub inną datę uzgodnioną na piśmie przez strony.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości (*wg oferty*): zł (słownie:), jako wartość ryczałtową netto. Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi na dzień wystawienia faktury przepisami prawa.
 - 1a. Kwota netto wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1, ulega zmniejszeniu o wartość netto kwoty uzyskanej przez Wykonawcę, o której mowa w § 1 ust.4 lit.g
2. *Zamawiający* w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie Umowy, ma uprawnienie do wstrzymania zapłaty za prace wykonane w sposób wadliwy, do momentu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
3. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty doręczenia przez *Wykonawcę* prawidłowo wystawionej faktury, w formie przelewu na konto wskazane przez *Wykonawcę* w fakturze.
4. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń protokół odbioru robót (częściowy/końcowy - wg oferty) stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
5. W razie zwłoki w płatności faktury *Zamawiający* zapłaci odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego *Zamawiającego*.
7. Ustala się, że zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi (*wg oferty*) w ratach/w całości po wykonaniu i odbiorze robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy.
8. Za niewykonany zakres robót (niezależnie od przyczyny niewykonania) nastąpi potrącenie ich wartości (określonej zgodnie z kosztorysem ofertowym) z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1. *Zamawiający* zachowuje prawo ograniczenia zakresu robót powierzonych wykonawcy na każdym etapie inwestycji bez podania przyczyny zgodnie z punktem 12 SIWZ.
9. Za roboty dodatkowe strony uznają wszystkie prace zlecone przez *Zamawiającego* (nieujęte w specyfikacji, ofercie i niniejszej Umowie) niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.
10. Roboty dodatkowe będą wyceniane według stawek i narzutów określonych w kosztorysie ofertowym lub (w przypadku ich braku) na podstawie obowiązujących katalogów, cen średnich w/g Sekocenbud. Wykonawca przed zgłoszeniem *Zamawiającemu* gotowości do odbioru (odbioru częściowy/końcowy robót) zobowiązany jest do przedłożenia *Zamawiającemu* do akceptacji rozliczenia robót dodatkowych/wyłączonych oraz określonych w §4 ust. 2 atestów, certyfikatów, aprobat i ocen technicznych itd. na każdą partię zastosowanych materiałów, których kserokopie stanowiąc będą załącznik do protokołu odbioru końcowego. Nierozliczenie robót dodatkowych/wyłączonych stanowi podstawę odmowy podpisania przez *Zamawiającego* protokołu częściowego/końcowego robót.

11. *Wykonawca* wykona roboty dodatkowe (w przypadku ich wystąpienia) na podstawie zlecenia (poprzedzonego protokołem konieczności) – udzielając jednocześnie (*wg oferty*) ... % upustu (wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia ustalonego w §3 ust.1). Protokół konieczności powinien być podpisany przez obie strony Umowy, a w przypadku gdy wartość robót dodatkowych nie przekracza 10% wartości umownej protokół konieczności może być podpisany przez osoby wskazane przez *Zamawiającego* w § 5 ust. 1.
12. W przypadku gdy wartość robót dodatkowych przekroczy 10% wartości umownej, *Wykonawca* wykona roboty dodatkowe na podstawie podpisanego przez strony Aneksu do Umowy.
13. Wykonanie robót dodatkowych, których wartość nie przekracza 10% wartości umownej nie powoduje przesunięcia terminu umownego.
14. Robotami dodatkowymi nie są prace wymagane dla wykonania robót zgodnie z zaproponowaną przez *Wykonawcę* technologią realizacji/systemem wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

Obowiązki stron

1. Do obowiązków *Zamawiającego* należy:
 - przekazanie *Wykonawcy* frontu robót w terminie uzgodnionym z *Wykonawcą* i określonym w §2 ust. 1,
 - wskazanie *Wykonawcy* punktu poboru energii elektrycznej i wody, za zużycie których *Zamawiający* obciąży *Wykonawcę*, według wskazań urządzeń pomiarowych,
 - wskazanie *Wykonawcy* miejsca na zaplecze socjalno – magazynowe,
 - zapewnienie nadzoru inwestorskiego w osobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
 - zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Do obowiązków *Wykonawcy* należy:
 - prowadzenie robót w sposób nieutrudniający normalnej eksploatacji obiektu i poruszania się lokatorów – użytkowników budynku,
 - przygotowanie, wygradzenie, zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie miejsca prowadzenia prac, ewentualnego zaplecza techniczno – materiałowego i socjalnego, w tym także organizację dojazdów i dojeżdż do budowy niekolidujących z normalną eksploatacją obiektów,
 - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, normami oraz przepisami, w szczególności w zgodności z Prawem Budowlanym i przepisami wykonawczymi,
 - zapewnienie (o ile zakres robót tego wymaga) Kierownika Budowy/Robót posiadającego wymagane prawem uprawnienia i będącego czynnym członkiem OIIB,
 - wykonywanie całego zakresu prac z należytą starannością przy szczególnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) oraz stosownych wytycznych w zakresie m.in. pracy sprzętów,
 - sporządzenie (o ile zakres robót tego wymaga) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. m.in. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 - sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – o ile zakres robót tego wymaga,
 - posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonych prac – suma gwarancyjna polisy o wartości co najmniej równej wartości realizowanych w ramach niniejszej umowy prac określonej w § 3 ust. 1.
 - przedstawianie, pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych na każdą partię zastosowanych materiałów oraz rozliczenia robót dodatkowych/wyłączonych – kserokopie w/w stanowić będą załącznik do protokołu odbioru końcowego (kserokopie z adnotacją, że materiał został wbudowany na konkretnym budynku przy realizacji zleconych prac – opisane i opieczętowane przez Kierownika Budowy/Robót lub osobę wskazaną w §5 pkt. 2),
 - zawiadomienie *Zamawiającego* o terminach robót zanikających lub ulegających zakryciu,
 - zapewnienie warunków BHP,
 - pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej i wody, na podstawie faktury wystawionej przez *Zamawiającego*,

- utrzymywanie w czystości i porządku miejsca prowadzenia robót oraz wykonanie prac porządkowych w rejonie wykonywanych prac,
 - wywiezienie materiałów z rozbiórek w miejsce wskazane przez Administrację Osiedla lub na wysypisko śmieci, miejsce ich składowania lub utylizacji,
 - usunięcia uszkodzeń powstałych w trakcie prowadzenia robót bądź pokrycie ewentualnych kosztów ich usunięcia,
 - przekazanie *Zamawiającemu* przedmiotu umowy.
3. Strony ustalają, dla poprawności realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, prowadzenie przez *Wykonawcę* zastępczego dziennika budowy. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia dziennika budowy celem dokonania stosownych wpisów wszystkim osobom, jednostkom i instytucjom do tego upoważnionym oraz na każde żądanie Zamawiającego i osób wskazanych w § 5 niniejszej umowy.

§ 5

Koordynatorzy prac

Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne:

- 1) ze strony *Zamawiającego*:
 - Koordynator prowadzonych prac:
 - Inspektor Nadzoru:
- 2) ze strony *Wykonawcy (wg oferty)*:
 - Właściciel:
 - Kierownik Budowy/Robót:

§ 6

Postanowienia dodatkowe

1. W czasie wykonywania prac *Wykonawca* zobowiązany jest do zapewnienia normalnej eksploatacji (użytkowania) obiektów i terenu przyległego oraz prowadzenia prac w sposób nieuciążliwy przy szczególnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
2. Niezbędne w trakcie realizacji robót tymczasowe przejścia (o ile będą konieczne) winny być wcześniej uzgadniane z Administracją Osiedla.
3. *Wykonawca* zobowiązuje się do wykonania i przekazania do odbioru końcowego wszystkich robót będących przedmiotem niniejszej Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami techniczno - budowlanymi, normami, itd.
4. Przed przystąpieniem do robót każdorazowo *Wykonawca* (w porozumieniu z Administracją Osiedla) umieści na tablicy ogłoszeń, bądź innym wskazanym przez Zamawiającego widocznym miejscu, informację o przewidywanym czasie prowadzenia prac.
5. Ewentualne zajęcie chodnika, pasa jezdni lub innego terenu, *Wykonawca* uzgodni z odpowiednimi jednostkami zarządzającymi danymi terenami, a w przypadku terenów będących w użytkowaniu Spółdzielni z Kierownikiem Administracji Osiedla oraz pokryje związane z tym koszty w ramach ustalonego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.
6. W przypadku powstania szkód w trakcie prowadzenia prac określonych w § 1, *Wykonawca* zobowiązuje się do ich usunięcia na swój koszt, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.
7. Jeśli *Wykonawca* nie usunie szkód w terminie określonym w § 6 ust. 6, *Zamawiający* zleci ich usunięcie osobie trzeciej, a kosztami obciąży *Wykonawcę*.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. *Zamawiający* zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy po wcześniejszym wezwaniu *Wykonawcy* do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu na to terminu dodatkowego, w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniej jakości robót, zagrożenia niedotrzymania terminu umownego lub prowadzenia robót przez *Wykonawcę* w sposób nieprawidłowy i nie zapewniający poprawnej eksploatacji budynku. Termin odstąpienia wynosi 30 dni od daty stwierdzenia naruszeń.
2. W przypadku nie przystąpienia do robót w terminie 30 dni od ustalonego terminu rozpoczęcia robót, *Zamawiającemu* przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2, *Wykonawca* zapłaci *Zamawiającemu* karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
4. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z uzasadnieniem.

§ 8

Kary umowne

Strony ustalają następujące uprawnienia i kary umowne:

1. Za opóźnienie w terminie wykonania robót *Zamawiający* obciąży *Wykonawcę* karą w wysokości 0,3% łącznego końcowego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 z ewentualnym zmniejszeniem lub zwiększeniem w/w wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 8- 14 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
2. Za opóźnienie w usunięciu wad objętych gwarancją w okresie obowiązywania gwarancji, względem terminu z §9 ust.2 *Wykonawca* zapłaci karę umowną w wysokości 0,3% łącznego końcowego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 z ewentualnym zmniejszeniem lub zwiększeniem w/w wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 8 - 14 Umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu obustronnie uzgodnionego.
3. Za odstąpienie przez *Zamawiającego* od umowy z przyczyn leżących po stronie *Wykonawcy*, *Zamawiającemu* przysługuje kara umowna w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
4. Za odstąpienie przez *Wykonawcę* od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, *Zamawiającemu* przysługuje kara umowna w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 3 ust.1 Umowy.
5. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie *Zamawiającego*, *Wykonawcy* przysługuje kara umowna w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
6. Za zmianę (bez wyrażonej na piśmie zgody *Zamawiającego*) technologii robót określonej w ofercie *Wykonawca* zapłaci *Zamawiającemu* karę w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1.
7. *Wykonawca* wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń z tytułu kar umownych z określonej w § 3 ust. 4 faktury za wykonane prace.
8. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w przypadku, gdy wartość kar nie pokryje faktycznie poniesionej szkody.

§ 9

Gwarancja i zabezpieczenie gwarancji

1. *Wykonawca* udziela gwarancji na wykonane prace na okres (wg oferty) ... licząc od daty dokonanego bez zastrzeżeń odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
2. W okresie gwarancyjnym *Wykonawca* zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem, faxem lub e - mailem) powiadomienia przez *Zamawiającego* lub w innym technicznie możliwym terminie uzgodnionym z *Zamawiającym*. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
3. *Wykonawca* odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli *Zamawiający* zawiadomi *Wykonawcę* o wadzie przed upływem okresu gwarancji.
4. Jeżeli w okresie gwarancji *Wykonawca* nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez *Zamawiającego* na ich usunięcie zgodnie z postanowieniami ust. 2, to *Zamawiający* zleci ich usunięcie osobie trzeciej, a kosztami obciąży *Wykonawcę*.
5. Zabezpieczeniem gwarancji w okresie jej trwania jest (wg oferty) ubezpieczenie gwarancji/depozyt gotówkowy, w wysokości (wg SIWZ i oferty) ... % łącznej wartości końcowej wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 z ewentualnym zwiększeniem lub zmniejszeniem wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §3 ust. 8 - 14;
**ubezpieczenie gwarancji - dostarczone po odbiorze robót, w wysokości ... % łącznej wartości końcowej wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 z ewentualnym zwiększeniem lub zmniejszeniem wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §3 ust. 8 - 14. Do czasu dostarczenia zabezpieczenia gwarancji Zamawiający z końcowej faktury za wykonane prace zatrzymuje ... % końcowego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 z ewentualnym zwiększeniem lub zmniejszeniem wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §3 ust. 8 - 14,*
6. ***depozyt gotówkowy - w wysokości ...% łącznej wartości końcowej wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 z ewentualnym zwiększeniem lub zmniejszeniem wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §3 ust. 8 - 14, zatrzymywany z wystawionej faktury końcowej za wykonane prace. Depozyt gotówkowy potrącany jest z zaokrągleniem do pełnych 100,00 zł w dół.*
7. Z depozytu gotówkowego *Zamawiający* ma prawo potrącić należność odpowiadającą wartości prac związanych z usunięciem usterek w okresie gwarancyjnym.

8. Zwrot należności nastąpi po dostarczeniu gwarancji *Zamawiającemu* lub po upływie okresu gwarancyjnego (w przypadku nie wystąpienia usterek). Należność jest zwracana w wysokości nominalnej - bez oprocentowania.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Opolu.
3. Zmiana treści niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Do Umowy dodaje się (wg SIWZ i oferty):

- Załącznik nr ...

Zamawiający:
(OSM „Przyszłość”)

Wykonawca:
(.....)

Inspektor ds. Technicznych

Damian Włeczorek

2022-04-16

Kierownik Działu
ds. Obsługi Technicznej i Eksploatacji

mgr inż. Szymon Radlak

NIE ZGŁASZAM
ZASTRZEŻEŃ
FORMALNO-PRAWNYCH

Karolina Szydłowska
Radca Prawny

(pieczęć firmowa oferenta)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji posiadam uprawnienia:

1. Spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do złożenia oferty.
2. Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające wykonanie zamówienia.

Jednocześnie oświadczam, że urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej, lub komandytowo-akcyjnej, lub prokurent podmiotu który reprezentuję, ani też jego właściciel (w przypadku działalności gospodarczej i spółki cywilnej), a także składający niniejsze oświadczenie, nie został/łem prawomocnie skazany za przestępstwo:

- a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
- b) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego,
- c) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
- d) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
- e) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe.

Miejscowość data

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego
do reprezentowania firmy)

FORMULARZ OFERTOWY**1) Przedmiot zamówienia :**

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych:

Temat: remont 30 szt. loggii z wymianą balustrad oraz wymiana 8 szt balustrad „portfene trów” w budynku mieszkalnym 5-cio kondygnacyjnym.**Adres:** Opole, ul. Fabryczna 14-14B.**Zakres prac:** zgodnie z dokumentacją projektową do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni: www.osm.opole.pl.**2) Zamawiający :**

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Opolu ul. Katowicka 23

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym.....
(nazwa firmy/imię i nazwisko przedsiębiorcy).....
(adres /siedziba firmy, tel /fax).....
NIP.....
REGON.....
e'mail.....
telefon kontaktowy**4) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę ofertową NETTO PLN zł****(słownie:.....)****5) Termin wykonania zamówienia:**

➤ 31.07.2023r.

lub

➤ Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie:
..... licząc od dnia podpisania umowy.**6) Warunki płatności:** płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.**Ilość etapów płatności:** (proszę zaznaczyć „a” lub „b”)

a) w całości po wykonaniu i odbiorze prac

b) częściowa (max 2 faktury częściowe).

7) Warunki gwarancji: Udzielamy gwarancji jakości na wykonane roboty remontowe na okres

..... [co najmniej 5 lat]

oraz oświadczamy, że gwarancja obejmuje ewentualne wykwyty mikroorganizmów.

8) Oświadczamy, że:

- kierownikiem robót* / kierownikiem budowy* członkiem izby zawodowej będzie:

.....



- zapoznałem się ze wzorem umowy oraz warunkami zamówienia i akceptuję je bez zastrzeżeń,
 - rodzajem proponowanego zabezpieczenia gwarancji będzie (depozyt lub ubezpieczenie w wysokości 5% wartości wynagrodzenia);
 - prace zostaną wykonane z materiałów posiadających dopuszczenie do stosowania, a do odbioru końcowego zostaną dołączone kserokopie tych dokumentów z adnotacją, że materiał został wbudowany na konkretnym budynku przy realizacji zleconych prac i podpisem kierownika budowy lub Oferenta, pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace;
 - niezaplanowane roboty dodatkowe, których wartość nie przekroczy 10% wartości umownej zostaną wykonane i będą wyceniane wg składników cenotwórczych jak w kosztorysie ofertowym, ceny materiałów nie wyższe jak średnie wg Sekocenbud; za roboty dodatkowe uznaje się wszystkie prace zlecone przez Zamawiającego (nieujęte w przedmiarze, projekcie i SIWZ) niezbędne do prawidłowego wykonania; robotami dodatkowymi nie są prace wynikające z przyjętej technologii robót;
 - wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu*
- ¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r)
- * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

9) Informujemy, że przedmiot zamówienia będzie/ nie będzie* realizowany przy udziale podwykonawców.

W przypadku udziału podwykonawców należy podać:

- nazwę podwykonawcy,

- zakres przedmiotu zamówienia jaki Oferent zamierza powierzyć podwykonawcy

10) Uważam się za związanego z ofertą do czasu rozstrzygnięcia przetargu, a w przypadku wyboru mojej oferty – do czasu podpisania umowy.

11) Oferta złożona została na stronach, kolejno ponumerowanych od nr..... do nr.....

*) niepotrzebne skreślić

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. KRS lub CEIDG
2. Dowód wpłaty WADIUM
3. Kosztorys
4. Informację o oferowanej technologii wykonania prac
6. Polisa odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż wartość oferowanych do wykonania prac
7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3;
8. Dokumenty do kryterium oceny ofert o których mowa w pkt.8 SIWZ

Ewentualnie:

1. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonych notarialnie (gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania firmy nie wynika z dokumentu rejestrowego).
2. Inne

.....
(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do



występowania w imieniu wykonawcy oraz pieczęć firmowa)